

ふれあいセンター都島外部改修工事にかかる仕様書

NO	名 称	仕 様	W×D×H	数量	単位
1	仮設工事				
	準備費			1	式
	墨出し費			1	式
	足場損料			1	式
	養生費			1	式
	清掃片付け費			1	式
	発生廃材処分費	産業廃棄物		1	式
	運搬・搬入費			1	式
	場内小運搬費			1	式
	交通費			1	式
	機械器具損料			1	式
	工事用水・電源			1	式
	美装費			1	式
	環境安全対策費			1	式
2	屋上防水工事				
	アール型屋根防水	研磨・清掃		93	m ²
		カチオンフィーラー		93	m ²
		ウレタン防水(X-2)		93	m ²
	陸屋根防水	研磨・清掃		529	m ²
		目地撤去、処理		260	m
		カチオンフィーラー		529	m ²
		ウレタン防水平場(X-1)		378	m ²
		笠木・立上り(X-2)		109	m ²
		キュービクル(X-2)		10	m ²
		トップライト(X-2)		3	m ²
		室外機(X-2)		18	m ²
		物置(X-2)		11	m ²
		丸型支柱(ウレタン巻込み)		117	コ
		手摺支柱(ウレタン巻込み)		21	コ
		テラス支柱(ウレタン巻込み)		6	コ
		物干支柱(ウレタン巻込み)		7	コ
		脱気筒新設		8	ヶ所
		改修ドレン取付		6	ヶ所
	各所養生費			1	式
	雑工事費	雑材費含む		1	式
3	4階防水・塗装工事				
	庇防水	研磨・清掃		36	m ²

		カチオンフィーラー		36	m ²
		ウレタン防水平場 (X-1)		36	m ²
	手摺塗装	素地ごしらえ (C種)		46	m
		錆止め		46	m
		DP塗り (3級)		46	m
	支持金物	素地ごしらえ (C種)		58	コ
		錆止め		58	コ
		DP塗り (3級)		58	コ
	各所養生費			1	式
	雑工事費	雑材費含む		1	式
4	3階防水工事				
	バルコニー防水	研磨・清掃		43	m ²
		カチオンフィーラー		43	m ²
		ウレタン防水平場 (X-1)		36	m ²
		立上り (X-2)		6	m ²
		溝 (X-2)		1	m ²
	各所養生費			1	式
	雑工事費	雑材費含む		1	式
5	2階防水工事				
	バルコニー防水	研磨・清掃		82	m ²
		カチオンフィーラー		82	m ²
		ウレタン防水平場 (X-1)		69	m ²
		立上り (X-2)		9	m ²
		溝 (X-2)		4	m ²
	各所養生費			1	式
	雑工事費	雑材費含む		1	式
6	諸経費				
	現場管理費			1	式
	現場経費			1	式
	会社経費			1	式